

# BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ


Építető:	Kisbér Város Önkormányzata 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.	2018.04.03.
Építés helye:	2870 Kisbér, Széchenyi utca 6.	HRSZ.: 1954/4
Tervezők:	Varga Mihály                      Építésztervező                      É 11-0126 Mogyorósi László                      Munkatárs	CAD munkatárs : Szücs Evelin
Megjegyzés:	A konszignáció oldalszámozása "K-" jellel történik. A nyílászárók konszignációs jelölése előtaggal történik, külön az ablakoknak, az ajtók-kapuknak és a tetőtéri ablakoknak. A számozás mindegyik esetben előről kezdődik! Az ablakok konszignációs előtagja: "AB-" Az ajtók-kapuk konszignációs előtagja: "AJ-"	



## BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ

K-02

Jel	<b>AB-02</b>	
Megnevezés	Homlokzati műanyag nyílászáró - ablak	
Méret	120/150 cm, pm: 90 cm	
Leírás	Rehau GENEÓ műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 6 kamrás 86 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütköző- és egy középtömítéssel. Fehér kilinccsel, párkányfogadóval. Nyitásmód: kfnbny.	Készült összesen:  <b>6 db</b>
Párkány	Porfestett élhajlított alumíniumlemez, 2 mm-es vastagságban. A két végén a profilra illeszkedő végzáróval.	
Könyöklő	Fehér színű műanyag üregkamrás, vágzáró elemekkel	
Falszerkezet	Téglaszerkezet	
Küszöb	-	
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ( $u_g = 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) $u_w = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Felületkezelés	Külső oldalon fóliázott aranytölgy - belső oldalon fehér (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)	
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!	


Ábra  $M=1:20$ 

BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-03
Jel	AB-03		
Megnevezés	Homlokzati műanyag nyílászáró - ablak		
Méret	205/240 cm, pm: 0,00 cm		
Leírás	Rehau GENEÓ műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 6 kamrás 86 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütköző- és egy középtömítéssel. Fehér kilincssel, párkányfogadóval. Nyitásmód: fix	Készült összesen:  1 db	
Párkány	-		
Könyöklő	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet		
Küszöb	-		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (u <sub>g</sub> = 0,40 W/m²K) u <sub>w</sub> = 0,62 W/m²K		
Felületkezelés	Külső oldalon fóliázott aranytölgy - belső oldalon fehér (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)		
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
Ábra	M=1:20		

BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-04
Jel	AB-04		
Megnevezés	Homlokzati műanyag nyílászáró - ablak		
Méret	205/240 cm, pm: 0,00 cm		
Leírás	Rehau GENEÓ műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 6 kamrás 86 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütköző- és egy középtömítéssel. Fehér kilincssel, párkányfogadóval. Nyitásmód: fix	Készült összesen:  1 db	
Párkány	-		
Könyöklő	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet		
Küszöb	-		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (u <sub>g</sub> = 0,40 W/m²K) u <sub>w</sub> = 0,62 W/m²K		
Felületkezelés	Külső oldalon fóliázott aranytölgy - belső oldalon fehér (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)		
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
Ábra	M=1:20		





BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ		K-07
Jel	AB-07	
Megnevezés	Beltéri műanyag nyílászáró - ablak	
Méret	80/120 cm, pm: 90 cm	
Leírás	Rehau BRILLANT-DESIGN műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), 5 kamrás 70 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütközőtömítéssel. Fehér kilinccsel, párkányfogadóval. Nyitásmód: bny.	Készült összesen:  2 db
Párkány	Fehér színű műanyag üregkamrás, vágzáró elemekkel	
Könyöklő	Fehér színű műanyag üregkamrás, vágzáró elemekkel	
Falszerkezet	Téglaszerkezet	
Küszöb	-	
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel $U_{üveg}= 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Felületkezelés	Külső - belső oldalon fehér szárny és aranytölgy tok (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)	
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!	
Ábra M=1:20		
		



BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-08
Jel	AB-08		
Megnevezés	Beltéri műanyag nyílászáró - ablak		
Méret	115/120 cm, pm: 90 cm		
Leírás	Rehau BRILLANT-DESIGN műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 5 kamrás 70 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütközőtömítéssel. Fehér kilincssel, párkányfogadóval. Nyitásmód: bny.	Készült összesen:  1 db	
Párkány	Fehér színű műanyag üregkamrás, vágzáró elemekkel		
Könyöklő	Fehér színű műanyag üregkamrás, vágzáró elemekkel		
Falszerkezet	Téglaszerkezet		
Küszöb	-		
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel $U_{üveg}= 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$		
Felületkezelés	Külső - belső oldalon fehér szárny és aranytölgy tok (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)		
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
Ábra	M=1:20		
<div></div>			

BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ		K-09
Jel	AB-09	
Megnevezés	Beltéri műanyag nyílászáró - ablak	
Méret	115/120 cm, pm: 90 cm	
Leírás	Rehau BRILLANT-DESIGN műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), 5 kamrás 70 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütközőtömítéssel. Fehér kilincssel, párkányfogadóval. Nyitásmód: bny.	Készült összesen:  1 db
Párkány	Fehér színű műanyag üregkamrás, vágzáró elemekkel	
Könyöklő	Fehér színű műanyag üregkamrás, vágzáró elemekkel	
Falszerkezet	Téglaszerkezet	
Küszöb	-	
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel $U_{üveg}= 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Felületkezelés	Külső - belső oldalon fehér szárny és aranytölgy tok (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)	
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!	
Ábra M=1:20		
<div></div>		


BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-10
Jel	AJ-01		
Megnevezés	Homlokzati műanyag nyílászáró - ajtó		
Méret	200/240 cm		
Leírás	Rehau GENEÓ műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), 6 kamrás 86 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütköző- és egy középtömítéssel. Fehér kilincssel, kifelé nyíló. Nyitásmód: kétszárnyú, jobbos	Készült összesen:  2 db	
Párkány	-		
Könyöklő	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet		
Küszöb	-		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (u <sub>g</sub> = 0,40 W/m²K) u <sub>w</sub> = 0,62 W/m²K		
Felületkezelés	Külső oldalon fóliázott aranytölgy - belső oldalon fehér (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)		
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
Ábra	M=1:20		


BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-11
Jel	AJ-02		
Megnevezés	Homlokzati műanyag nyílászáró - ajtó		
Méret	100/240 cm		
Leírás	Rehau GENEÓ műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), 6 kamrás 86 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütköző- és egy középtömítéssel. Fehér kilincssel, kifelé nyíló. Nyitásmód: egyszárnyú, balos	Készült összesen:  1 db	
Párkány	-		
Könyöklő	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet		
Küszöb	-		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (u <sub>g</sub> = 0,40 W/m²K) u <sub>w</sub> = 0,62 W/m²K		
Felületkezelés	Külső oldalon fóliázott aranytölgy - belső oldalon fehér (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)		
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
Ábra	M=1:20		

BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-12
Jel	AJ-03		
Megnevezés	Homlokzati műanyag nyílászáró - ajtó		
Méret	150/240 cm		
Leírás	Rehau GENEÓ műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), 6 kamrás 86 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütköző- és egy középtömítéssel. Fehér kilincssel, kifelé nyíló. Nyitásmód: kétszárnyú, jobbos	Készült összesen:  1 db	
Párkány	-		
Könyöklő	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet		
Küszöb	-		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (u <sub>g</sub> = 0,40 W/m²K) u <sub>w</sub> = 0,62 W/m²K		
Felületkezelés	Külső oldalon fóliázott aranytölgy - belső oldalon fehér (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)		
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
Ábra	M=1:20		

BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-13
Jel	AJ-04		
Megnevezés	Homlokzati műanyag nyílászáró - ajtó		
Méret	100/210+30 cm		
Leírás	Rehau GENEÓ műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), 6 kamrás 86 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütköző- és egy középtömítéssel. Fehér kilincssel, kifelé nyíló egyszárnyú, jobbos. 30 cm felüvilágítóval	Készült összesen:  2 db	
Párkány	-		
Könyöklő	-		
Falszerkezet	Téglszerkezet		
Küszöb	-		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (u <sub>g</sub> = 0,40 W/m²K) u <sub>w</sub> = 0,62 W/m²K		
Felületkezelés	Külső oldalon fóliázott aranytölgy - belső oldalon fehér (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)		
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
Ábra	M=1:20	<p>Technical drawing of door AJ02. The drawing includes a side view on the left and a front view on the right. The side view shows the door's profile with a height of 2,10 m and a total height of 2,40 m. The front view shows the door's face with a width of 1,00 m and a height of 2,10 m. The door is labeled AJ02 and has a handle. The drawing is labeled 'Külső nézet' (External view) and 'Külső nézet' (External view).</p>	

BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-14
Jel	AJ-05	Készült összesen:  7 db  4 balos, 3 jobbos	
Megnevezés	Beltéri ajtó		
Méret	100/212,5 cm		
Leírás	Beltéri nyílászárók,elhelyezése, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Pascal szabvány acéltok, Pascal ECO dekorfóliás beltéri ajtólappal, kilinccsel szerelve.		
Párkány / Könyöklő	- / -		
Küszöb	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet / gipszkarton szerkezet		
Üvegezés	-		
Felületkezelés	Fóliázott aranytölgy tok és fehér ajtószárny - építettővel egyeztetni kell!!!		
Megjegyzés	- A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! - Gyártás előtt az építettővel a profilozást, az üvegezést és a felületkezelést egyeztetni kell!		



BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-15
Jel	AJ-06	Készült összesen:  6 db  3 balos, 3 jobbos	
Megnevezés	Beltéri ajtó		
Méret	75/212,5 cm		
Leírás	Beltéri nyílászárók,elhelyezése, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Pascal szabvány acéltok, Pascal ECO dekorfóliás beltéri ajtólappal, kilinccsel szerelve.		
Párkány / Könyöklő	- / -		
Küszöb	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet / gipszkarton szerkezet		
Üvegezés	-		
Felületkezelés	Fóliázott aranytölgy tok és fehér ajtószárny - építettővel egyeztetni kell!!!		
Megjegyzés	- A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! - Gyártás előtt az építettővel a profilozást, az üvegezést és a felületkezelést egyeztetni kell!		
Ábra M=1:20			
			




# BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ

K-16


Jel	AJ-07	Készült összesen:  1 db  1 balos
Megnevezés	Beltéri ajtó	
Méret	150/212,5 cm	
Leírás	Beltéri nyílászárók,elhelyezése, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Pascal szabvány acéltok, Pascal ECO dekorfóliás beltéri ajtólappal, kilinccsel szerelve. Kétszárnyú asszimetrikus nyitással.	
Párkány / Könyöklő	- / -	
Küszöb	Alacsony küszöb	
Falszerkezet	Téglaszerkezet / gipszkarton szerkezet	
Üvegezés	-	
Felületkezelés	Fóliázott aranytölgy tok és fehér ajtószárny - építettővel egyeztetni kell!!!	
Megjegyzés	- A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! - Gyártás előtt az építettővel a profilozást, az üvegezést és a felületkezelést egyeztetni kell!	

Ábra

M=1:20



BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-17
Jel	AJ-08		
Megnevezés	Belső műanyag nyílászáró - ajtó		
Méret	200/240 cm		
Leírás	Rehau BRILLANT-DESIGN műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 5 kamrás 70 mm vtg. profilrendszerrel, vasalattal, kettős ütközőtömítéssel. Fehér kilincssel. Nyitásmód: kétszárnyú jobbos.	Készült összesen:  1 db	
Párkány	-		
Könyöklő	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet		
Küszöb	-		
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel $U_{üveg}= 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$		
Felületkezelés	Külső - belső oldalon fehér szárny és aranytölgy tok (a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni kell!)		
Megjegyzés	A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
Ábra	M=1:20		

BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ			K-18
Jel	AJ-09	Készült összesen:  7 db  6 balos, 2 jobbos	
Megnevezés	Beltéri ajtó		
Méret	100/212,5 cm		
Leírás	Beltéri nyílászárók,elhelyezése, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Pascal szabvány acéltok, Pascal ECO dekorfóliás beltéri ajtólappal, kilinccsel szerelve. Mélyen üvegezett.		
Párkány / Könyöklő	- / -		
Küszöb	-		
Falszerkezet	Téglaszerkezet / gipszkarton szerkezet		
Üvegezés	Fóliázott biztonsági üvegezéssel		
Felületkezelés	Fóliázott aranytölgy tok és fehér ajtószárny - építettővel egyeztetni kell!!!		
Megjegyzés	- A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! - Gyártás előtt az építettővel a profilozást, az üvegezést és a felületkezelést egyeztetni kell!		
Ábra M=1:20			
			

## BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA - KONSZIGNÁCIÓ

K-19

<b>Jel</b>	<b>AJ-10</b>	Készült összesen:  <b>1 db</b>  1 balos
Megnevezés	Beltéri ajtó	
Méret	150/212,5 cm	
Leírás	Beltéri nyílászárók,elhelyezése, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, Pascal szabvány acéltok, Pascal ECO dekorfóliás beltéri ajtólappal, kilinccsel szerelve. Mélyen üvegezett.	
Párkány / Könyöklő	- / -	
Küszöb	-	
Falszerkezet	Téglaszerkezet / gipszkarton szerkezet	
Üvegezés	Fóliázott biztonsági üvegezéssel	
Felületkezelés	Fóliázott aranytölgy tok és fehér ajtószárny - építetttővel egyeztetni kell!!!	
Megjegyzés	- A méretek névlegesek, a gyártást megelőzően a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! - Gyártás előtt az építetttővel a profilozást, az üvegezést és a felületkezelést egyeztetni kell!	

Ábra

M=1:20

